

云梦县城关镇建新社区党群服务中心装饰工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：云梦县城关
镇建新社区党群服
务中心装饰工程

工程名称：云梦县城关镇建新社区党群服务中心装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		基础工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 开窗洞 2. 拆除墙体200厚 3. 垃圾外运3km	m2	79.6			
2	010402001001	轻质砖砌筑墙体	1. 新建300*600*100加气块砌筑墙体 2. 双面批灰, 满布纤维网	m2	314			
3	01B010	植筋	园6长1.2m, 间距500	根	672			
4	010401003001	红砖砌筑墙体	1. 红砖砌筑墙体（240墙）	m2	49			
5	010505003001	现浇楼板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25厚10cm 3. 含模板, 钢筋	m2	56			
6	010513001001	现浇楼梯踏步	1. 现浇楼梯踏步（暂定每处6000元）	处	2			
7	010904001001	卫生间防水工程	水乳型普通乳化沥青涂料二布三涂	m2	42			
		分部小计						
		顶面工程						
8	011302001001	天棚装配式U型轻钢龙骨不上人型	1. 吊件加工、安装 2. 定位、弹线、射钉、焊接 3. 选料下料、定位杆控制高度, 平整、安装龙骨及横撑附件, 孔洞预留等 4. 临时加固、调整校正 5. 灯箱风口封边、龙骨设置	m2	153			
9	011302001002	纸面石膏板面层	1. 局部15MM木芯板基层 2. 9MM石膏板面层	m2	73			
10	011302001003	600*1200铝扣板	1. 600*1200铝扣板, 厚度0.8MM	m2	146			
11	011406001002	吊顶部分白色乳胶漆	1 采用立邦乳胶漆, 手刷（滚涂）乳胶漆面漆二遍。	m2	85			
12	011406001003	顶面喷乳胶漆	1 顶面喷立邦乳胶漆	m2	1365			
13	011701006001	满堂脚手架	底层室内满堂脚手架	m2	395			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：云梦县城关
镇建新社区党群服
务中心装饰工程

工程名称：云梦县城关镇建新社区党群服务中心装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		楼地面工程						
14	011102003001	地砖铺贴地 砖 (1000*1000)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:仿古砖面砖(规格1000*1000mm)	m ²	934			
15	011107002001	楼梯踏步铺 贴踏步瓷砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:大理石	m ²	31			
		分部小计						
		木作墙柱饰 面及柜类工 程						
16	011207001001	墙面造型基 层(阻燃板 基层)	1. 15MM厚欧松板基层	m ²	126			
17	011207001002	墙面墙板定 制安装	1. 9MM碳晶板定制安装	m ²	50			
18	011207001003	墙面石膏板 造型面层	1. 墙面石膏板造型面层	m ²	76			
19	011208001001	定制墙布铺 贴	1. 定制墙布铺贴	m ²	164			
20	011204003001	卫生间墙面 砖铺贴瓷砖	1. 面层材料品种、规格、颜色:400*800墙面瓷砖 2. 粘贴层:水泥砂浆黏贴	m ²	346			
21	011406001005	墙面乳胶漆	1. 采用立邦乳胶漆,刮腻子粉乳胶漆面漆二遍。	m ²	3256			
22	011501020001	前台基础柜 体制作	1. 生态板现场制作柜体	m ²	7.5			
23	011108001001	前台岩板定 制安装	1. 1600*3200*9岩板(按材料表要求)	m ²	20.48			
24	010607003001	卫生间钢架 石材台面	1. 40*40镀锌方管基层 人造石加工台面(尺寸按设计要求)	m	5.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：云梦县城关
镇建新社区党群服
务中心装饰工程

工程名称：云梦县城关镇建新社区党群服务中心装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	011501003001	各类柜体定制安装	1. 各类书柜书架定制	m2	59			
26	011105006001	不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:10cm 2. 基层材料种类、规格:木基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线1.5mm厚	m	546			
27	011507001001	展厅发光灯箱制作安装	1. 展厅发光灯箱制作安装	m2	36			
28	011508004001	文化墙字体标识制作安装	1. 文化墙字体标识制作安装	m2	38.4			
		分部小计						
		门窗及隔断工程						
29	011210002001	一楼大厅定制金属格栅隔断造型	1. 铝合金木纹转印方通 定制安装	m2	20.6			
30	011210002002	定制办公隔断	成品双层玻璃隔断 内含可调节百叶	m2	42.6			
31	010801001001	定制办公隔断配套门	1. 高隔断配套同步对纹木门	樘	6			
32	011210006001	报告厅移动轨道隔断	1. 轨道 隔断 安装	m2	30.7			
33	010805005001	钢化玻璃大门	1. 钢化玻璃双开门	m2	30			
34	011503008001	楼梯玻璃扶手	1. 楼梯玻璃扶手, 10MM全玻茶色玻璃栏板 铝合金栏杆	m	26			
35	010807001001	室内窗	1. 55系列平开窗, 铝合金隔热断桥平开窗 含中空玻璃	m2	81			
36	011210005001	公卫抗倍特板隔断	1. 二代抗倍特板制作卫生间隔间: 包含五金及安装	m2	36			
		分部小计						
		室外门头装饰工程						
37	010607003002	钢构玻璃雨棚	1. 钢构玻璃雨棚	m2	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：云梦县城关
镇建新社区党群服
务中心装饰工程

工程名称：云梦县城关镇建新社区党群服务中心装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
38	011508004002	门头金属字	1. 门头金属字	m ²	9.6				
		分部小计							
		灯具与洁具工程							
39	011505010001	洗脸台墙面镜定制安装	1. 不锈钢包边定制银镜	m ²	6.5				
40	031004013001	暗藏式水箱	1. 暗藏式水箱	套	10				
41	031004003001	台盆	1. 规格、类型:洗手盆	组	4				
42	030412004001	吊装线性灯	1. 吊装线性灯	m	65				
43	030412004003	射灯轨道	1. 射灯轨道	m	126				
44	030412004002	明装轨道射灯	1. 明装轨道射灯	套	78				
45	030412004004	12W筒灯灯	1. 12W筒灯灯	套	40				
46	030412001001	普通灯具	1. 1200*300LED灯盘	套	88				
47	030404033001	换气扇	1. 换气扇	台	2				
48	030404034001	开关面板	1. 公牛G28系列开关插座	项	1				
		分部小计							
		水电安装工程							
49	031001006001	进水管隐蔽工程铺设	1、“联塑”牌PPR热熔管，管件 2、包含布管和封槽材料、开槽和封槽人工 3、按实际长度结算。	m	234				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：云梦县城关
镇建新社区党群服
务中心装饰工程

工程名称：云梦县城关镇建新社区党群服务中心装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
50	031001006002	排水管隐蔽工程改造	1、采用“联塑”PVC下水管及管件 2、直径分别为 $\phi 50$ 、 $\phi 75$ 、 $\phi 110$ 3、包含施工人工。（暂定价，竣工后据实计算）。	项	14			
51	01B001	电路工程铺设（铜芯）	1. 公共区桥架敷设，房间区域入墙套管敷设武汉二厂“飞鹤”单股铜芯硬线。 2. 空调专线控制，插座2.5mm 3. 普通照明1.5mm 4. 厨房为4m ² 进线，套“联塑”牌PVC绝缘管。 5. 以实际面积计算 6. 不含开关、插座、灯具及安装；（暂定价，竣工后据实计算）	m2	1100			
52	01B002	弱电敷设	1. “秋叶原”国标电话线、有线电视线、网线，套“联塑”牌PVC蓝色绝缘管。 （暂定价，竣工后据实计算）	m2	1100			
53	01B003	灯具及开关面板安装	1. 安装灯具及开关（暂定价，竣工后据实计算）	m2	1100			
54	030404017001	总配电柜	1. 192KW配额动力柜1个（具体配置详见清单）	台	1			
		分部小计						
		其他						
55	01B004	垃圾清理及卫生费	1. 垃圾清理及卫生费	项	1			
56	01B005	材料转运上楼费	1. 材料转运上楼费	项	1			
57	01B006	空调暂估价	暂定含税价50000.00元	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

