

七都镇新棚村杨梅坞中心村基础设施建设项目

最高投标限价

最高投标限价(小写): 1472390.92元


(大写): 壹佰肆拾柒万贰仟叁佰玖拾元玖角贰分

招标人: _____



(单位盖章)

造价咨询人: _____



(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人: _____

王龙洋

(签字或盖章)

法定代表人或其授权人: _____

张波

(签字或盖章)

编制人: _____



复核人: _____



(有效盖章: 工程师签字并盖专用章)

编制时间:

复核时间:

总说明

工程名称:七都镇新棚村杨梅坞中心村基础设施建设项目

第1页 共1页

一、工程概况

建设单位:石台县七都镇人民政府

工程地点:七都镇新棚村杨梅坞中心村

工程内容:

- 1、河坝修复及附属130米:毛石砼基础宽1.8米、高1米,浆砌块石坝身高4米、上宽0.8米、下宽1.7米;;
- 2、新建人行道400米:均宽1.2米、15cm厚C15砼垫层、1.3mc青石板面层;
- 3、沟渠整治200米:内净宽0.5米、净高0.6米,沟壁及沟底C25砼厚0.15米;;
- 4、户外文体活动广场400m²:15cm厚碎石垫层、15cm厚C15砼基层、6cm透水砖面层,120*300*750mm花岗岩路缘石80m;
- 5、停车场90m²:15cm厚碎石垫层、15cm厚C15砼基层、6cm透水砖面层,120*300*750mm花岗岩路缘石42m;
- 6、挡土墙及绿化池:挡土墙长35米,C25砼基础宽1.2米、高0.5米,C25砼墙身高1.8米、上宽0.6米,下宽1米,240砖砌花池长300米,C20砼基础宽0.42米、高0.1米,240砖墙高0.6米,外侧及顶面卵石贴面;
- 7、公厕一座;
- 8、文化墙:240砖墙长60米,高3米,370砖基础高0.9米,10cmC15混凝土垫层,墙面抹灰油漆,灰筒瓦围墙顶;
- 9、围墙建整:长200米、高1.95米,墙面20mm厚水泥砂浆1:2抹灰;
- 10、桥面护栏100米;
- 11、边角整治:200厚多孔砖墙长100米、高1.95米,墙面20mm厚水泥砂浆1:2抹灰,其他零星整治;

二、编制依据

建设单位未提供设计图纸,工程量按照现场实测工程量计算。

2、本最高限价编制执行:2018版安徽省建设工程计价依据(以下简称2018版计价依据);2018《安徽省建设工程计价定额(共用册)》、2018《安徽省建筑工程计价定

额》、2018《安徽省市政工程计价定额》、2018《安徽省园林绿化工程计价定额》、《安徽省建设工程工程量清单计价施工机械台班费用定额》、《安徽省建设工程工程量清单计价费用定额》;2021《安徽省房屋修缮工程计价定额》。

3、人工费执行157元/工日,税金费率执行安徽省建设工程造价管理总站造价【2019】7号文《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》。

4、控制价中企业管理费、措施项目费、不可竞争费相应费率按2018定额中市政工程取费标准统一计取,其中赶工措施费、行车、行人干扰增加费不计,其中不可竞争费率执行安徽省住房和城乡建设厅文件建标【2021】42号文《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》。

三、价格信息来源:

1、材料价格按池州造价站公布的《工程造价信息》2023年第12期石台城区不含进项税的材料价格计取;信息价未包括的材料价格,按池州市市场价不含进项税计取。

2、材料价格税金费率执行安徽省建设工程造价管理总站造价【2019】7号文《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》。

3、考虑现场实际情况,砂浆均采用现场自拌砂浆,砼均采用现场自拌砼,中粗砂采用机制砂。

四、其它说明:

1、本工程未计暂列金。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七都镇新棚村杨梅坞中心村基础设施建设项目

标段:

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		河坝修复及附属					456923.64	105529.21	22173.19	
1	010101003030	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑 装车	m3	1625.00	4.38	7117.50	585.00	4663.75	
2	010103001012	回填方	1. 填土碾压 压实系数0.9以上	m3	893.10	15.09	13476.88	8252.24	1875.51	
3	WB010101013014	机械运土方	1. 自卸汽车运土方 运距 3km以内	m3	731.90	13.63	9975.80	204.93	7099.43	
4	WB010101011012	人工清底	1. 人工清底	m2	234.00	10.22	2391.48	1769.04		
5	040303002001	混凝土基础	1. 基础 片石混凝土 现浇混凝土 C25	m3	234.00	385.53	90214.02	3266.64		
6	WB040303028001	基础模板	1. 基础 模板	m2	260.00	32.82	8533.20	3109.60		
7	WB041111005001	浆砌块料	1. 挡土墙 浆砌块石 挡土墙	m3	650.00	498.60	324090.00	88016.50	8534.50	
8	040309009001	泄水管	1. 材料品种: PVC管 2. 管径: DN50	m	78.00	14.42	1124.76	325.26		
		人行道路400米					109161.84	21186.48	2655.36	
9	010101002007	挖一般土方	1. 人工挖土方	m3	96.00	43.51	4176.96	3091.20		
10	WB010101013015	机械运土方	1. 自卸汽车运土方 运距 3km以内	m3	96.00	13.63	1308.48	26.88	931.20	
11	010101001008	平整场地	1. 平整场地	m2	480.00	2.46	1180.80	873.60		
12	010404001018	C20混凝土垫层	1. 厚度: 15cm 2. 材料品种及比例: C20混凝土	m3	72.00	504.95	36356.40	6678.00	711.36	
13	WB040204010008	现浇混凝土人行道模板	1. 现浇混凝土人行道模板 厚度15(cm)	m2	480.00	3.10	1488.00	720.00		
14	040204002017	人行道板安砌	1. 3cm厚青石板铺设	m2	480.00	134.69	64651.20	9796.80	1012.80	
		沟渠整治200米					64669.85	23022.45	3600.00	
15	010101003031	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑 装车	m3	165.00	4.57	754.05	61.05	495.00	
16	WB010101011013	人工清底	1. 人工清底	m2	220.00	10.22	2248.40	1663.20		
17	WB010101013016	机械运土方	1. 自卸汽车运土方 运距 3km以内	m3	120.00	13.63	1635.60	33.60	1164.00	
18	010507003004	地沟、电缆沟	1. 现浇混凝土 其他构件 地沟、电缆沟 现浇混凝土 C25	m3	60.00	525.69	31541.40	4594.80	1519.80	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七都镇新棚村杨梅坞中心村基础设施建设项目

标段:

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	011702026004	电缆沟、地沟	1. 现浇混凝土模板地沟、电缆沟 复合木模板	m2	540.00	52.76	28490.40	16669.80	421.20	
		户外文体活动广场					87420.13	12809.31	3034.40	
20	050101010008	平整场地	1. 场地清表、杂草	m2	400.00	2.46	984.00	728.00		
21	040101001005	挖一般土方	1. 挖掘机挖土 装车 5m以内	m3	120.00	3.01	361.20	28.80	237.60	
22	040103002008	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距 3km以内	m3	120.00	13.63	1635.60	33.60	1164.00	
23	WB010101007009	原土打夯	1. 原土打夯 两遍	m2	400.00	1.90	760.00	504.00	64.00	
24	040202011008	碎石	1、石料规格: 碎石 2、厚度: 150mm	m2	400.00	37.92	15168.00	200.00	976.00	
25	WB040204009011	人行道混凝土垫层	1、人行道混凝土垫层 现浇混凝土 C15 2、厚度: 15cm	m3	60.00	491.32	29479.20	5565.00	592.80	
26	WB040204010009	现浇混凝土人行道模板	1、现浇混凝土人行道 模板 厚度 15(cm)	m2	400.00	3.10	1240.00	600.00		
27	040204002018	透水砖安砌	1、透水砖安砌 2、砖规格: 20*10*6cm, 30厚1:3 干硬性水泥砂浆	m2	400.00	74.71	29884.00	3752.00		
28	040204004001	安砌花岗岩侧石	1、材料品种、规格: 120*300*750mm 花岗岩路缘石	m	80.00	74.57	5965.60	732.80		
29	010101003032	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽 挖土 深度 ~2m以内 2. 就地回填 松填	m3	5.92	78.89	467.03	345.61		
30	WB040204011001	侧缘石垫层	1、材料品种: C15素 砼 2、含垫层模板等	m3	2.96	498.48	1475.50	319.50		
		停车场					22118.25	3146.72	892.98	
31	010101002008	挖一般土方	1. 挖掘机挖土 装车 5m以内	m3	45.00	3.01	135.45	10.80	89.10	
32	WB010101013017	机械运土方	1. 自卸汽车运土方 运距 3km以内	m3	45.00	13.63	613.35	12.60	436.50	
33	WB010101007010	原土打夯	1. 原土打夯 两遍	m2	90.00	1.90	171.00	113.40	14.40	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七都镇新棚村杨梅坞中心村基础设施建设项目

标段:

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	040202011009	碎石	1、石料规格:碎石 2、厚度:150mm	m ²	90.00	37.92	3412.80	45.00	219.60	
35	WB040204009012	人行道混凝土垫层	1、人行道混凝土垫层 现浇混凝土 C15 2、厚度:15cm	m ³	13.50	491.32	6632.82	1252.13	133.38	
36	WB040204010010	现浇混凝土人行道模板	1、现浇混凝土人行道模板 厚度15(cm)	m ²	90.00	3.10	279.00	135.00		
37	040204002019	透水砖安砌	1、透水砖安砌 2、砖规格: 20*10*6cm, 30厚1:3 干硬性水泥砂浆	m ²	90.00	74.71	6723.90	844.20		
38	040204004002	安砌花岗岩侧石	1、材料品种、规格: 120*300*750mm 花岗岩路缘石	m	42.00	74.57	3131.94	384.72		
39	010101003033	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽 挖土 深度 ~2m以内 2.就地回填 松填	m ³	3.11	78.89	245.35	181.56		
40	WB040204011002	侧缘石垫层	1、材料品种:C15素 砼 2、含垫层模板等	m ³	1.55	498.48	772.64	167.31		
		挡土墙及绿化池					97500.39	28170.21	1079.30	
41	010101003034	挖沟槽土方	1、挖基坑土方 2、不考虑不良地质, 按常规计价	m ³	16.80	2.48	41.66	3.36	27.38	
42	040103002009	余方弃置	1.自卸汽车运土方 运距 3km以内	m ³	16.80	13.63	228.98	4.70	162.96	
43	WB010101011014	人工清底	1、人工清底基坑	m ²	56.00	10.22	572.32	423.36		
44	040303002002	C25混凝土基础	1、混凝土强度等级: C20素砼	m ³	21.00	497.24	10442.04	1669.29		
45	WB040303028002	基础模板	1、基础 模板	m ²	35.00	32.82	1148.70	418.60		
46	040303015013	混凝土挡土墙墙身	1.挡土墙 混凝土挡 土墙~现浇混凝土 C25	m ³	50.40	497.24	25060.90	4006.30		
47	WB080104014001	挡土墙模板	1.挡土墙 现浇混凝土 挡土墙模板	m ²	63.00	33.91	2136.33	1220.94		
48	010101003035	土方开挖	1、土壤类别:不分 类别	m ³	24.00	27.85	668.40	494.64		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七都镇新棚村杨梅坞中心村基础设施建设项目

标段:

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	040103001011	回填方	1、填方材料要求: 满足规范及设计要求	m3	24.00	15.09	362.16	221.76	50.40	
50	010501002001	条形基础	1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m3	12.60	480.94	6059.84	751.46	288.41	
51	011702001014	条形基础模板	1、名称:条形基础模板 2、部位:300*300浆砌卵石花池	m2	60.00	43.67	2620.20	1533.00	47.40	
52	010401012006	砖砌花池	1、砖品种、规格、强度级:MU10混凝土实心砖 2、砂浆强度级:M5.0混合砂浆	m3	43.20	643.83	27813.46	8164.80	325.30	
53	WB050201019001	卵石贴面	1、名称:卵石贴面	m2	240.00	59.39	14253.60	6216.00		
54	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙面、墙裙 水泥砂浆 20mm 水泥砂浆 1:2	m2	195.00	31.24	6091.80	3042.00	177.45	
		公厕					122506.37	22927.82	1932.68	
55	010101001009	平整场地	1、土壤类别:不分类别	m2	38.94	0.84	32.71	3.12	20.64	
56	010101003036	挖沟槽土方	1.挖掘机挖沟槽、基坑 装车 2.挖掘机挖沟槽、基坑 不装车	m3	57.96	4.05	234.74	18.55	154.17	
57	WB010101011015	人工清底	1.人工清底	m2	42.86	10.22	438.03	324.02		
58	010103001013	回填方	1.填土夯实 槽、坑	m3	42.76	15.09	645.25	395.10	89.80	
59	WB010101013018	机械运土方	1、土壤类别:III类土 2、运距:1km以内	m3	15.20	8.76	133.15	4.26	93.33	
60	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度级:标准砖实心砖 2、砂浆强度级:M5.0水泥砂浆	m3	7.86	562.48	4421.09	1109.20	66.02	
61	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度级:标准砖实心砖 2、墙体类型内外墙	m3	19.97	635.68	12694.53	3245.92	163.35	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七都镇新棚村杨梅坞中心村基础设施建设项目

标段:

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
62	010401012007	蹲位零星砌体	1、砖品种、规格、强度级:标准砼实心砖 2、部位:蹲位	m3	0.72	668.49	481.31	136.08	5.42	
63	010501002002	带型基础	1、混凝土种类:自拌现浇砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	6.01	462.41	2779.08	275.98	137.57	
64	010502002001	构造柱	1、柱规格形状:见图纸 2、混凝土种类:自拌现浇砼 3、混凝土强度等级:C20	m3	1.49	456.89	680.77	92.20	24.69	
65	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:自拌现浇砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	3.59	494.47	1775.15	224.66	57.30	
66	010503005001	过梁	1、混凝土种类:自拌现浇砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.42	498.29	209.28	26.58	6.70	
67	010505001001	有梁板	1、板规格:见图纸 2、混凝土种类:自拌现浇砼 3、混凝土强度等级:C25	m3	6.02	481.05	2895.92	310.15	96.08	
68	010507001001	散水	1、20厚1:2水泥砂浆面层 2、6cm厚C15现浇混凝土 3、150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 4、素土夯实 5、详见国标05J909图集,第35页散10A施工	m2	14.70	87.15	1281.11	235.49	25.28	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七都镇新棚村杨梅坞中心村基础设施建设项目

标段:

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、300厚5~32卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 3、60厚C15混凝土 4、素水泥砂浆一道 5、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 6、撒素水泥面 7、20厚花岗岩石板铺面 8、详见国标05J909图集,第28页坡8A施工	m ²	3.00	386.66	1159.98	177.03	8.61	
70	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:圆钢HPB300 φ10以内	t	0.670	4825.05	3232.78	311.42	65.22	
71	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:螺纹钢φ16以内	t	0.340	4754.68	1616.59	165.12	16.91	
72	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格:灰色琉璃瓦380×320 2、粘结层砂浆的配合比:1:2.5水泥砂浆 3、部位:斜屋面、雨棚	m ²	51.98	44.73	2325.07	443.91	6.76	
73	011702003001	构造柱模板	1、现浇混凝土模板构造柱 复合木模板	m ²	24.77	49.48	1225.62	715.11	27.49	
74	011702008001	圈梁模板	1、现浇混凝土模板圈梁 复合木模板	m ²	30.24	49.87	1508.07	873.03	31.15	
75	011702009001	过梁	1、现浇混凝土模板过梁 复合木模板	m ²	3.46	51.51	178.22	101.48	4.64	
76	011702014001	有梁板模板	1、现浇混凝土模板有梁板 复合木模板	m ²	54.72	49.43	2704.81	1436.40	71.68	
77	011701002001	外脚手架	1、外脚手架 钢管脚手架 15m以内	m ²	77.76	26.22	2038.87	800.93	34.99	
78	011701006001	内装饰手架	1、内装饰满堂脚手架基本层(3.6~5.2m)	m ²	21.83	15.41	336.40	159.58	30.34	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七都镇新棚村杨梅坞中心村基础设施建设项目

标段:

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
79	011102003004	块料楼地面	1、地砖楼地面 地砖周长1.2m以内 干硬性水泥砂浆 2、聚氨酯涂料 满涂~1.2(厚) 3、水泥砂浆找平层~20mm厚 4、60厚C15砼垫层 5、原土打夯 两遍	m ²	30.75	203.87	6269.00	1015.06	73.80	
80	011201001002	外墙面一般抹灰	1、墙面、墙裙 水泥砂浆~15(mm)	m ²	56.01	19.29	1080.43	490.09	39.21	
81	011204003001	块料外墙面	1、8-10厚青灰色外墙面砖 2、1:1水泥砂浆勾缝	m ²	16.50	129.53	2137.25	549.29	9.90	
82	011201001003	内墙面一般抹灰	1、墙面、墙裙 1:3水泥砂浆~9(mm)	m ²	120.22	14.80	1779.26	908.86	52.90	
83	010903002001	内墙面涂膜防水	1、聚合物水泥基复合防水涂料~1.5(厚) 2、高度:3.0m	m ²	112.65	41.97	4727.92	425.82		
84	011204003002	块料内墙面	1、块料墙面 内墙面砖(专用粘结剂粘贴)周长1200mm 以内 2、高度:3.0m	m ²	112.65	123.06	13862.71	2081.77	52.95	
85	011301001001	天棚抹灰	1、混合砂浆 1:0.5:3~5(mm)	m ²	30.75	5.83	179.27	78.11	2.46	
86	WB011302005001	天棚吊顶	1、现浇钢筋混凝土底板预留钢筋 2、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留吊环固定 3、专用弹簧吊扣 4、铝合金方板600×600	m ²	30.75	123.68	3803.16	714.02	18.76	
87	011406001001	白色外墙漆面	1、白色外墙漆面 2、外墙满批腻子两遍 3、部位:外墙面	m ²	46.05	26.00	1197.30	434.25	11.97	
88	010801001001	成品框板夹板木门	1.成品框板夹板木门	樘	2	916.91	1833.82	134.40	2.40	
89	010807001001	预制花格窗	1、预制花格窗	m ²	4.32	400.00	1728.00			
90	011210006001	厕位隔断	1、厕位隔断	m ²	25.87	186.22	4817.51	434.62	7.76	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七都镇新棚村杨梅坞中心村基础设施建设项目

标段:

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
91	031004006001	蹲式大便器	1、蹲式大便器安装 瓷低水箱	组	5	291.01	1455.05	285.65		
92	031004006002	座式大便器	1.座式大便器	组	1	679.96	679.96	42.25		
93	031004007001	小便器	1、壁挂式小便器安装 手动 开关	组	3	316.61	949.83	59.52		
94	031004003001	洗脸盆	1、挂墙式 组成安装 单嘴	组	2	274.93	549.86	55.78		
95	031004008001	拖布池	1、成品拖布池安装	组	1	249.24	249.24	23.00		
96	031004014001	DN50地漏	1、地漏安装 公称直径(mm以内) 50	个	3	40.28	120.84	32.55		
97	031004014002	水龙头Dn15	1.材质: 陶瓷阀芯 2.型号、规格: DN15	个	3	12.07	36.21	5.58		
98	ZB001001	蹲位拉杆	1、蹲位拉杆 2、暂定价	套	1	200.00	200.00			
99	ZB002001	拉杆	1、拉杆 2、暂定价	套	2	200.00	400.00			
100	030404017001	照明配电箱	1.名称: 电表箱 AL1, PZ-30 2.距地1.8米 3.含箱内所有电气元件 4.箱体安装、检查接线、调试等	台	1	362.10	362.10	96.32		
101	030411001001	电气配管SC100	1.名称: 电缆保护管 2.材质: SC钢管 3.规格: DN32 4.配置形式及部位: 埋地敷设	m	20.00	12.49	249.80	75.40		
102	030411001002	电气配管PC15	1.名称: 穿线管 2.材质: FPC 3.规格: DN16 4.配置形式及部位: 墙、板内暗敷 5.含接线盒	m	30.00	5.40	162.00	87.90		
103	030411006001	接线盒	1、塑料接线盒	个	3	5.52	16.56	6.72		
104	030411006002	开关盒	1、塑料开关盒	个	3	4.85	14.55	7.14		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七都镇新棚村杨梅坞中心村基础设施建设项目

标段:

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
105	030411004001	电气配线VV22-2*6	1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: 电线VV22-2*6 3. 长度暂定10m, 结算据实调整	m	10.00	11.35	113.50	3.90		
106	030411004002	电气配线BV10	1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: 电线BV10mm2	m	75.00	9.09	681.75	42.75		
107	030411004003	电气配线BV2.5	1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: 电线BV2.5mm2	m	69.00	3.29	227.01	39.33		
108	030412001001	吸顶灯	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: 不详 3. 规格: 暂按22W 4. 安装形式: 吸顶安装	套	3	58.71	176.13	28.98		
109	030404034001	单联开关	1. 名称: 单极暗开关 2. 型号、规格: 详见设计图纸 3. 下沿距地1.4m	个	1	13.46	13.46	3.92		
110	030404035001	单相五孔暗插座	1. 名称: 单相五孔暗插座 2. 型号、规格: BF-10	个	1	13.97	13.97	4.76		
111	WB030409001001	断接卡子制作、安装	1. 名称: 断接卡子	套	8	22.78	182.24	123.20	0.08	
112	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -25*4	m	16.60	13.76	228.42	97.61	9.46	
113	030409002002	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40*4 4. 接地连接线, 基础梁内与接地体可靠焊接	m	30.00	15.27	458.10	176.40	17.10	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七都镇新棚村杨梅坞中心村基础设施建设项目

标段:

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
114	WB030409002001	柱主筋与圈梁钢筋焊接	1、柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	5	30.99	154.95	79.10	25.80	
115	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑结构钢筋引下	m	7.00	9.83	68.81	24.50	23.66	
116	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱	台	1	51.75	51.75	5.32		
117	WB030409003001	接地跨接线	1.接地跨接	10处	0.4	100.10	40.04	19.04	4.36	
118	030409005001	避雷网	1.名称:屋面避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:沿折板支架	m	34.00	22.98	781.32	399.84	46.92	
119	030414011001	接地装置	1、接地装置	系统	1	658.56	658.56	450.10	14.09	
120	030414002001	送配电装置系统	1.送配电装置系统: 1KV以下	系统	1	267.21	267.21	158.62	41.09	
121	031003001001	螺纹阀门DN32	1.类型:螺纹闸阀 2.型号、规格:DN32	个	1	67.76	67.76	10.08	2.07	
122	031001006001	PPR管DN32	1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR管(国标) 4.型号、规格:DN32 5.连接方式:热熔 6.含管道冲洗、压力试验、保温等	m	10.00	24.50	245.00	101.80	0.20	
123	031001006002	PPR管DN25	1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR管(国标) 4.型号、规格:DN25 5.连接方式:热熔 6.含管道冲洗、压力试验等	m	35.00	18.41	644.35	318.50	0.70	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七都镇新棚村杨梅坞中心村基础设施建设项目

标段:

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
124	031001006003	PPR管DN15	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR管(国标) 4. 型号、规格: DN15 5. 连接方式: 热熔 6. 含管道冲洗、压力试验等	m	6.00	16.07	96.42	45.84	0.12	
125	031001006004	PVC排水塑料管DN100	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污水 3. 材质: PVC 4. 型号、规格: DN100 5. 连接方式: 埋地承插连接、立管粘接	m	22.00	57.63	1267.86	295.68	0.22	
126	031001006005	PVC排水塑料管DN50	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污水 3. 材质: PVC 4. 型号、规格: DN50	m	10.00	23.94	239.40	90.00		
127	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别: 不分类别 2、工作内容: 沟槽土方开挖 3、清单量按消耗量计入	m3	10.50	4.06	42.63	3.36	27.93	
128	040103001012	沟槽土方回填	1. 填土夯实 槽、坑	m3	7.70	15.09	116.19	71.15	16.17	
129	040103002010	余方弃置	1、运距、弃土场施工单位综合考虑, 并包含在单价中 2、清单量按消耗量计入	m3	2.80	13.63	38.16	0.78	27.16	
130	040501004001	DN300污水管道铺设	1、管道材料名称: HDPE双壁波纹管(室外雨、污水管道) 2、管材规格: DN300 3、工程量暂定, 结算据实调整	m	10.00	90.79	907.90	136.10		
131	WB040501021001	管道垫层	1、垫层材质: 砂砾石垫层 2、范围: 管底10cm	m3	0.70	227.85	159.50	28.04	2.04	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七都镇新棚村杨梅坞中心村基础设施建设项目

标段:

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
132	WB040501021002	管道垫层	1、垫层材质:中粗砂 回填 2、范围:管底至管顶	m3	1.39	348.88	484.94	42.44	2.92	
133	040504001001	砌筑污水检查井	1、污水小方井 600*600	座	1	1443.50	1443.50	359.94	8.61	
134	010101004001	挖基坑土方(外运)	1、土壤类别:III类土	m3	20.00	4.43	88.60	7.20	58.40	
135	WB010101013019	机械运土方	1、土壤类别:III类土 2、运距:1km以内	m3	12.00	8.76	105.12	3.36	73.68	
136	010103001014	回填方	1、土壤类别:III类土	m3	8.00	15.09	120.72	73.92	16.80	
137	010404001019	基础垫层	1、厚度:100mm厚 2、材料品种及比例:C15现浇砼垫层	m3	1.02	422.49	430.94	52.84	2.85	
138	WB010401017001	成品玻璃钢4#化粪池	1.名称:成品玻璃钢4#化粪池(包含土方开挖、基础、回填等) 2.做法:详见图集皖2009S402第18、19、20页	m3	18.00	1000.00	18000.00			
		文化墙					89443.70	27001.06	1651.66	
139	010101003037	人工挖土方	1、土壤类别:不分类别	m3	24.00	27.85	668.40	494.64		
140	040103001013	回填方	1.填土夯实 槽、坑	m3	24.00	15.09	362.16	221.76	50.40	
141	010404001020	基础垫层	1.基础垫层 混凝土无筋 现浇	m3	2.40	492.50	1182.00	248.64	6.70	
142	010401001002	砖基础	1.砖基础^水泥砂浆M7.5	m3	21.60	541.22	11690.35	3048.19	181.44	
143	010401003002	实心砖墙	1.标准砖墙 墙厚240^水泥砂浆 M7.5	m3	43.20	574.13	24802.42	7021.73	353.38	
144	ZB010101001001	成品三线板	1.成品三线板	m	60.00	115.00	6900.00			
145	020602007001	围墙瓦顶	1、瓦材种类:灰色筒瓦 2、落水形式:双落水	m	60.00	274.44	16466.40	5589.60	559.20	
146	04B001	镂空雕花窗	1、镂空雕花窗	个	8	200.00	1600.00			
147	04B002	成品印斗	1、成品印斗	个	18	120.00	2160.00			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七都镇新棚村杨梅坞中心村基础设施建设项目

标段:

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
148	WB011701009001	工具式脚手架	1. 工具式脚手架	m2	180.00	2.96	532.80	284.40	28.80	
149	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙面、墙裙 水泥砂浆 [~] 20mm [~] 水泥砂浆 1:2	m2	403.20	31.24	12595.97	6289.92	366.91	
150	011406001002	抹灰面油漆	1、抹灰面油漆、涂料 外墙满批腻子 二遍 2、抹灰面油漆、涂料 外墙乳胶漆二遍 抹灰面外墙	m2	403.20	26.00	10483.20	3802.18	104.83	
		围墙建设					87326.22	30032.16	1969.48	
151	010101003038	人工挖土方	1、土壤类别: 不分类别	m3	64.00	27.85	1782.40	1319.04		
152	WB010101013020	机械运土方	1. 自卸汽车运土方 运距 3km以内	m3	64.00	13.63	872.32	17.92	620.80	
153	010404001021	基础垫层	1. 基础垫层 混凝土 无筋 现浇	m3	8.00	492.50	3940.00	828.80	22.32	
154	010401001003	砖基础	1. 砖基础 [~] 水泥砂浆 M7.5	m3	24.00	541.22	12989.28	3386.88	201.60	
155	010401004001	多孔砖墙	1. 空心砖墙 多孔砖 墙厚200	m3	78.00	541.29	42220.62	11695.32	352.56	
156	WB011701009002	工具式脚手架	1. 工具式脚手架	m2	390.00	2.96	1154.40	616.20	62.40	
157	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙面、墙裙 水泥砂浆 [~] 20mm [~] 水泥砂浆 1:2	m2	780.00	31.24	24367.20	12168.00	709.80	
		桥面护栏100米					24972.00	392.00	245.00	
158	040205012002	桥面护栏	1. 桥面隔离护栏安装	m	100.00	249.72	24972.00	392.00	245.00	
		边角整治					93663.11	15016.08	984.74	
159	010101003039	人工挖土方	1、土壤类别: 不分类别	m3	32.00	27.85	891.20	659.52		
160	WB010101013021	机械运土方	1. 自卸汽车运土方 运距 3km以内	m3	32.00	13.63	436.16	8.96	310.40	
161	010404001022	基础垫层	1. 基础垫层 混凝土 无筋 现浇	m3	4.00	492.50	1970.00	414.40	11.16	
162	010401001004	砖基础	1. 砖基础 [~] 水泥砂浆 M7.5	m3	12.00	541.22	6494.64	1693.44	100.80	
163	010401004002	多孔砖墙	1. 空心砖墙 多孔砖 墙厚200	m3	39.00	541.29	21110.31	5847.66	176.28	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七都镇新棚村杨梅坞中心村基础设施建设项目

标段:

第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
164	WB011701009003	工具式脚手架	1. 工具式脚手架	m2	195.00	2.96	577.20	308.10	31.20	
165	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙面、墙裙 水泥砂浆 20mm 水泥砂浆 1:2	m2	390.00	31.24	12183.60	6084.00	354.90	
166	ZB010101001002	其他零星整治	1. 其他零星整治	项	1	50000.00	50000.00			
		其他					6291.53	1680.00	2975.02	
167	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1、场外运费 履带式挖掘机 1m3以内	台次	1	6291.53	6291.53	1680.00	2975.02	
合 计							1261997.03	290913.50	43193.81	

税金计价表

工程名称:七都镇新棚村杨梅坞中心村基础设施建设项目

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	1350817.36	9	121573.56
合计					121573.56