

## 分部分项工程和单价措施项目清单

工程名称：安装专业分包

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		路灯			
1	040805001001	常规照明灯	1. 名称:9M双头路灯 2. 型号:行车道一侧截光型1*200W RGB- LED灯, 非机动车道侧一侧截光型1*80WRGB-, LED灯 3. 灯杆材质、规格:下口径190mm, 上口径90mm厚5mm热镀锌圆管, 外露部分白色, 氟碳漆静电喷塑	套	18
2	040805002009	中杆照明灯	1. 名称:15M四头路灯 2. 型号:行车道一侧截光型4*400W RGB-LED灯 3. 灯杆材质、规格:下口径220mm, 上口径100mm厚5mm热镀锌圆管, 外露部分白色, 氟碳漆静电喷塑	套	2
	040805002010	路灯灯具 RGB-LED	200W模组式RGB-LED灯具, 色温4000K, 飞利浦电源, 飞利浦芯片	套	84.00
	040805002011	路灯灯具 RGB-LED	90W模组式RGB-LED灯具, 色温4000K, 飞利浦电源, 飞利浦芯片	套	84.00
	040805002012	路灯灯具 RGB-LED	400W模组式RGB-LED灯具, 色温4500K, 飞利浦电源, 飞利浦芯片	套	8.00
3	010501003001	10m高灯具基础	1、基础尺寸:长800*宽800*深1200 2、基础两侧回填土压实度 $\geq 95\%$ , 基础采用C30砼现浇 3、预埋件: M24地脚螺栓, $\Phi 10@200$ 箍筋, 2根UPVC75穿线管 4、防雷接地: 25*4镀铜扁钢接地线, L50*50*5, L=2500, 镀铜角钢接地极 5、其他详设计施工图纸及规范要求	m3	66.05
4	010501003007	15m高灯具基础	1、基础尺寸:长1200*宽1200*深1800 2、基础两侧回填土压实度 $\geq 95\%$ , 基础采用C30砼现浇 3、预埋件: M24地脚螺栓, $\Phi 10@200$ 箍筋, 2根UPVC75穿线管 4、防雷接地: 25*4镀铜扁钢接地线, L50*50*5, L=2500, 镀铜角钢接地极 5、其他详设计施工图纸及规范要求	m3	5.18
5	041001010001	拆除电杆	10米电杆拆除及转运	根	68
6	011405001001	金属面油漆	灯杆翻新除锈及刷漆	m2	427.04
7	030412007001	一般路灯	原有路灯安装	套	68

8	04B001	混凝土路面切割	1. 混凝土路面切割5cm	m	1133.33
9	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土路面(无筋) 2. 厚度:20cm	m <sup>2</sup>	283.33
10	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:<2M	m <sup>3</sup>	3038.3
11	040103001001	回填方	1. 密实度要求:回填夯实 2. 填方材料品种:一般土	m <sup>3</sup>	2097.87
12	040305001001	垫层	100厚砂垫层	m <sup>3</sup>	361.7
13	040103001002	回填方	1. 密实度要求:回填夯实 2. 填方材料品种:砂	m <sup>3</sup>	348.57
14	040103002001	余方弃置	1. 运距:5KM	m <sup>3</sup>	940.43
15	040803002001	电缆保护管	1. 规格:DN110 2. 材质:PE穿线管 3. 敷设方式:埋地敷设	m	3600
16	040803001001	电缆	1. 规格:YJHLV-0.6/1kv-4*35 mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式、部位:管内穿电 缆	m	4000
17	040803001002	电缆	1. 规格:VVR-0.6/1KV-6mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式、部位:管内穿电 缆	m	360
18	040804002001	配线	YJV-3*2.5mm <sup>2</sup>	m	1700
19	171414003001	断路器	1. 名称:自动空气开关 手动 式 2. 型号:C65N-C10/A2P/C65N- C-6A/2P	个	84
20	171401001001	油浸电力变压器	S20_100KVA变压器	台	1
21	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:<2M	m <sup>3</sup>	212.85
22	040103001003	回填方	1. 密实度要求:回填夯实 2. 填方材料品种:一般土	m <sup>3</sup>	21.61
23	040305001002	垫层	碎石垫层	m <sup>3</sup>	16.86
24	040305001003	垫层	C15砼垫层	m <sup>3</sup>	10.41
25	041102002001	基础模板	基础模板	m <sup>2</sup>	37.84
26	040504001001	砌筑井	1. M7.5砖砌体 2. 1:2砂浆抹灰 3. 树脂井盖,井盖尺寸: 600* 600,铺装地用	座	86







