

杜村乡五阳村辉馆中心村农村生活污
水处理项目

工程

最高投标限价

最高投标限价(小写): 1190003.11元

(大写): 壹佰壹拾玖万零叁元壹角壹分

招 标 人:

造价咨询人:

(单位盖章)

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人:

复 核 人:

(造价人员签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

总说明

工程名称:杜村乡五阳村辉馆中心村农村生活污水处理项目

第1页 共1页

一、工程概况

杜村乡五阳村辉馆中心村农村生活污水处理项目，位于青阳县，工程内容包括污水处理管网、污水处理终端等，具体详见工程量清单所载明的内容及施工图纸设计。

二、招标范围

建设单位提供的施工图文件，具体详见施工图纸、工程量清单及项目特征。

三、编制依据

- 1.建设单位提供的施工图及相关资料；
- 2.依据2018年《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、2018年《安徽省建设工程计价定额(共用册)》、2018年《安徽省装饰工程计价定额》、2018年《安徽省安装工程计价定额》、2018年《安徽省市政工程计价定额》等行业文件；
- 3.人工价格调整参照《安徽省住房和城乡建设厅关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》（建标〔2021〕46号）执行；
- 4.不可竞争费根据“关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知”建标〔2021〕42号文计入；
- 5.取费标准:相应专业计取；
- 6.税金按9%计取；
- 7.主要材料价格采用《2024年2月池州工程造价信息》中青阳城区价格（不含进项税价格），信息价缺项部分采用市场询价或周边城市信息价价格。

四、其他说明

- 1.本工程控制价工程量依据图纸计算，结算时根据现场实际发生，工程量按实计算；
- 2.本工程混凝土采用商品砼。

建设项目最高投标限价汇总表

工程名称:杜村乡五阳村辉馆中心村农村生活污水处理项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	杜村乡五阳村辉馆中心村农村生活污水处理项目	1190003.11	0.00	36936.24
合计		1190003.11	0.00	36936.24

说明:本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2022JS-09

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称: 杜村乡五阳村辉馆中心村农村生活污水处理项目

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额(元)	其中:材料、设备暂估价(元)
一	分部分项工程项目费	1048801.25	
1.1	其中:定额人工费	121173.89	
1.2	定额机械费	41598.63	
1.3	综合费	37427.14	
二	措施项目费	6008.48	
三	不可竞争费	36936.24	
3.1	安全文明施工费	36936.24	
3.2	环境保护税		
四	其他项目费		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
五	税金	98257.14	
六	工程造价	1190003.11	

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 杜村乡五阳村辉馆中心村农村生活污水处理项目

标段:

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	1	管网					627916.44	104656.23	34877.87	
1	WB040203012001	切缝	1. 水泥混凝土路面 锯缝机锯缝 缝深 ~18 (cm)	m	580.00	14.71	8531.80	4263.00	1606.60	
2	WB040203012002	切缝	1. 水泥混凝土路面 锯缝机锯缝 缝深 ~12 (cm)	m	660.00	9.82	6481.20	3240.60	1214.40	
3	WB040203012003	切缝	1. 水泥混凝土路面 锯缝机锯缝 缝深 ~10 (cm)	m	900.00	8.21	7389.00	3690.00	1386.00	
4	011602001001	车行道路面拆除	1. 拆除混凝土类路面 层 机械拆除 (无筋) ~厚18 (cm) 2. 拆除基层 机械拆 除 ~厚10 (cm)	m ²	241.50	12.72	3071.88	642.39	1789.52	
5	011602001002	非机动车道路面拆除	1. 拆除混凝土类路面 层 机械拆除 (无筋) ~厚12 (cm) 2. 拆除基层 机械拆 除 ~厚6 (cm)	m ²	250.80	7.82	1961.26	343.60	1218.89	
6	011602001003	庭院混凝土路面拆除	1. 拆除混凝土类路面 层 机械拆除 (无筋) ~厚10 (cm) 2. 拆除基层 机械拆 除 ~厚6 (cm)	m ²	319.50	6.50	2076.75	348.26	1303.56	
7	040203007001	车行道路面恢复	1. 水泥混凝土路面 水泥混凝土路面层 ~ 厚度18 (cm) 商品混 凝土 C25 (非泵送) 2. 人机配合铺装 碎 石底层 ~厚度10 (cm)	m ²	241.50	122.53	29591.00	2431.91	589.26	
8	WB040203009001	模板	1. 水泥混凝土路面 水泥混凝土路面模板 ~厚度18 (cm)	m ²	241.50	2.24	540.96	181.13		
9	WB010516006001	植筋	1. 车行道下主管网路 面恢复植筋 2. 钢筋HRB400 直 径: φ14 3. 植筋间距1.5米	根	386	9.04	3489.44	1594.18		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 杜村乡五阳村辉馆中心村农村生活污水处理项目

标段:

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	040203007002	非机动车道路面恢复	1. 水泥混凝土路面 水泥混凝土路面层 厚度12(cm)~商品混 凝土 C25(非泵送) 2. 人机配合铺装 碎 石底层 ~厚度6(cm)	m ²	250.80	82.92	20796.34	1863.44	611.95	
11	WB040203009002	模板	1. 水泥混凝土路面 水泥混凝土路面模板 ~厚度12(cm)	m ²	250.80	1.10	275.88	47.65		
12	040203007003	庭院混凝路面恢复	1. 水泥混凝土路面 水泥混凝土路面层 厚度10(cm)~商品混 凝土 C25(非泵送) 2. 人机配合铺装 碎 石底层 ~厚度6(cm)	m ²	319.50	72.31	23103.05	2102.31	779.58	
13	WB040203009003	模板	1. 水泥混凝土路面 水泥混凝土路面模板 ~厚度10(cm)	m ²	319.50	0.72	230.04			
14	WB040203012004	伸缩缝	1. 水泥混凝土路面 锯缝机锯缝 缝深 ~10(cm)	m	400.00	8.21	3284.00	1640.00	616.00	
15	WB040203013001	路面刻痕	1. 水泥混凝土路面 水泥混凝土面层 刻 痕路面刻痕	m ²	811.80	2.81	2281.16	527.67	162.36	
16	WB040203014001	养生	1. 水泥混凝土面层养 生 养生布养护	m ²	811.80	1.39	1128.40	276.01		
17	011602001004	沟渠拆除	1. 沟渠拆除机械拆除 混凝土 无筋 2. 汽车运建筑垃圾 ~ 运距5(km)	m ³	10.00	102.91	1029.10	313.50	445.30	
18	040202011001	碎石垫层	1. 沟渠碎石垫层 2. 厚度: 100mm	m ²	4.00	23.09	92.36	6.64	4.92	
19	010507003001	沟渠修复	1. 沟渠修复 2. C25素砼200mm	m ³	10.00	536.97	5369.70	452.20		
20	011702026001	模板	1. 模板	m ²	16.00	52.95	847.20	493.92	12.48	
21	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽	m ³	467.56	71.89	33612.89	24874.19		
22	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基 坑	m ³	1090.91	4.94	5389.10	425.45	3501.82	
23	WB010101011001	人工清底	1. 人工清底	m ²	1134.70	10.22	11596.63	8578.33		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 杜村乡五阳村辉馆中心村农村生活污水处理项目

标段:

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	040103001001	回填方	1. 填土夯实 槽、坑	m ³	450.70	15.67	7062.47	4164.47	946.47	
25	040103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 ~ 运距 5km以内	m ³	1040.17	18.63	19378.37	291.25	13740.65	
26	WB040501021001	砂垫层	1、垫层材质: 中粗砂; 2、垫层厚度: 100mm; 3、管径: 各类型塑料管道。	m ³	183.35	243.28	44605.39	5597.68	385.04	
27	040103001002	回填砂	1、回填材质: 中粗砂; 2、回填高度: 管径 ≥DN200mm时填至管顶400mm; 管径 ≤ de160mm时填至管顶200mm; 3、管径: 各类型管道。	m ³	752.76	179.47	135097.84	6955.50	1580.80	
28	031001006001	塑料管	1、管道材质: UPVC; 2、连接方式: 粘接; 3、管径: De75;	m	320.00	21.20	6784.00	1488.00		
29	031001006002	塑料管	1、管道材质: UPVC; 2、连接方式: 粘接; 3、管径: De110;	m	680.00	36.25	24650.00	3808.00	6.80	
30	040501004001	HDPE双壁波纹管	1、管道材质: HDPE双壁波纹管; 2、连接方式: 承插胶圈接口; 3、管径: DN150;	m	820.00	48.58	39835.60	7437.40		
31	040501004002	HDPE双壁波纹管	1、管道材质: HDPE双壁波纹管; 2、连接方式: 承插胶圈接口; 3、管径: DN200;	m	500.00	57.47	28735.00	4535.00		
32	040501004003	HDPE双壁波纹管	1、管道材质: HDPE双壁波纹管; 2、连接方式: 承插胶圈接口; 3、管径: DN300;	m	110.00	90.79	9986.90	1497.10		
33	WB040501027001	管道闭水试验	1. M7.5水泥砂浆管道闭水试验 D400mm	m	2430.00	4.86	11809.80	5953.50		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 杜村乡五阳村辉馆中心村农村生活污水处理项目

标段:

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	040504001001	清扫井	1、垫层: 50mm中粗砂; 2、材质、规格: 330*330塑料成品清扫井, 厚度不小于36mm, 内配提篮格栅。	座	45	401.30	18058.50	7.20	0.45	
35	040504001002	塑料检查井	1、材质: 检查井采用塑料排水检查井, 井筒应选用一次注塑成型HDPE双壁波纹管井筒 2、规格: ϕ 315*150mm 3、井深: 详见设计图纸 4、排水检查井须严格按照标准图集08SS523施工 5、包含安装费	座	80	680.00	54400.00			
36	040504001003	塑料检查井	、材质: 检查井采用塑料排水检查井, 井筒应选用一次注塑成型HDPE双壁波纹管井筒 2、规格: ϕ 450*150mm 3、井深: 详见设计图纸 4、排水检查井须严格按照标准图集08SS523施工 5、包含安装费	座	16	980.00	15680.00			
37	040504001004	塑料沉泥检查井	、材质: 检查井采用塑料排水检查井, 井筒应选用一次注塑成型HDPE双壁波纹管井筒 2、规格: ϕ 450*150mm 3、井深: 详见设计图纸 4、排水检查井须严格按照标准图集08SS523施工 5、包含安装费	座	5	1080.00	5400.00			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 杜村乡五阳村辉馆中心村农村生活污水处理项目

标段:

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	040504001005	塑料检查井	、材质: 检查井采用塑料排水检查井, 井筒应选用一次注塑成型HDPE双壁波纹管井筒 2、规格: ϕ 630*300mm 3、井深: 详见设计图纸 4、排水检查井须严格按照标准图集08SS523施工 5、包含安装费	座	4	1350.00	5400.00			
39	040504001006	塑料沉泥检查井	、材质: 检查井采用塑料排水检查井, 井筒应选用一次注塑成型HDPE双壁波纹管井筒 2、规格: ϕ 630*300mm 3、井深: 详见设计图纸 4、排水检查井须严格按照标准图集08SS523施工 5、包含安装费	座	1	1450.00	1450.00			
40	490508008001	防坠网	1. 防坠网安装 2. ϕ 500	付	21	42.10	884.10	220.50		
41	490508008002	防坠网	1. 防坠网安装 2. ϕ 700	付	5	62.10	310.50	52.50		
42	WB040504020001	轻型球墨铸铁井盖	1. 检查井铸铁井盖、座安装 2. ϕ 500 3. B125型	套	35	305.28	10684.80	1674.75		
43	WB040504020002	重型球墨铸铁井盖	1. 检查井铸铁井盖、座安装 2. ϕ 600 3. C250型	套	15	405.28	6079.20	717.75		
44	WB040504020003	重型球墨铸铁井盖	1. 检查井铸铁井盖、座安装 2. ϕ 700 3. D400型	套	5	625.28	3126.40	239.25		
45	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 场外运费 履带式挖掘机 1m3以内	台次	1	6328.43	6328.43	1680.00	2975.02	
	2	终端25t/d					270197.50	9146.67	5397.42	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 杜村乡五阳村辉馆中心村农村生活污水处理项目

标段:

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
46	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	77.00	2.46	189.42	140.14		
47	040101003001	挖基坑土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑 装车	m ³	316.80	4.94	1564.99	123.55	1016.93	
48	WB010101011002	人工清底	1. 人工清底	m ²	77.00	10.22	786.94	582.12		
49	040103001003	回填方	1. 填土夯实 槽、坑	m ³	274.80	15.67	4306.12	2539.15	577.08	
50	040103002002	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 ~ 运距 5km以内	m ³	270.42	18.63	5037.92	75.72	3572.25	
51	WB010101008001	原土碾压	1. 原土碾压 2. 部位: 调节池	m ²	10.50	0.24	2.52	0.21	1.58	
52	010404001001	碎石垫层	1. 基础垫层 碎石 干铺 2. 厚度: 150mm 3. 部位: 调节池	m ³	1.30	247.23	321.40	43.13	0.23	
53	010501006001	砼垫层	1. 商品混凝土 C25(非泵送) 2. 厚度: 200mm 3. 部位: 调节池	m ³	1.73	511.93	885.64	51.83		
54	011702001001	模板	1. 垫层模板	m ²	2.36	42.59	100.51	59.97	2.86	
55	010501006002	钢砼基础	1. 商品混凝土 设备基础 混凝土 ~ 商品混凝土 C25(非泵送) 2. 厚度: 300m 3. 部位: 调节池	m ³	2.42	513.46	1242.57	68.78		
56	011702001002	模板	1. 现浇混凝土模板 设备基础 复合木模板	m ²	3.42	45.38	155.20	83.79	4.41	
57	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 带肋钢筋HRB400 2. ϕ 14 @200 3. 详见图纸	t	0.216	4615.39	996.92	157.37	10.74	
58	WB040602067001	一体化格栅调节池	1. 一体化格栅调节池 2. 地埋式碳钢设备 3. 规格: 2000*2500*2800mm	套	1	40000.00	40000.00			
59	WB010101008002	原土碾压	1. 原土碾压 2. 部位: 一体化污水处理设备	m ²	18.00	0.24	4.32	0.36	2.70	
60	010404001002	碎石垫层	1. 基础垫层 碎石 干铺 2. 厚度: 100mm 3. 部位: 一体化污水处理设备	m ³	1.54	247.23	380.73	51.10	0.28	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:杜村乡五阳村辉馆中心村农村生活污水处理项目

标段:

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	010501006003	砼垫层	1. 商品混凝土 C25(非泵送) 2. 厚度: 100mm 3. 部位: 一体化污水处理设备	m3	1.54	511.93	788.37	46.14		
62	011702001003	模板	1. 垫层模板	m2	1.68	42.59	71.55	42.69	2.03	
63	010501006004	钢砼基础	1. 商品混凝土 设备基础 混凝土 商品混凝土 C25(非泵送) 2. 厚度: 300mm 3. 部位: 一体化污水处理设备	m3	4.37	513.46	2243.82	124.20		
64	011702001004	模板	1. 现浇混凝土模板 设备基础 复合木模板	m2	4.92	45.38	223.27	120.54	6.35	
65	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 带肋钢筋HRB400 2. Φ 14 @200 3. 详见图纸	t	0.366	4615.39	1689.23	266.65	18.20	
66	030408001001	电缆、电缆套管及接电	1. 电缆、电缆套管及接电	套	1	5000.00	5000.00			
67	030408001002	工艺管道及附件	1. 工艺管道及附件	套	1	3500.00	3500.00			
68	WB040602067002	一体化污水处理设备	1、名称: 一体化污水处理设备 2、材质: 碳钢埋地设备 3、型号规格: 5000×2500×2000mm 4、日处理量: 25t/d 5、含运输、安装费用, 具体详见图纸	台	1	160000.00	160000.00			
69	WB040504020004	复合井盖	1. 复合树脂井盖及支座 2. 型号: 1000mm*500mm 3. 含安装	套	3	160.00	480.00			
70	WB040504020005	复合井盖	1. 复合树脂井盖及支座 2. 型号: 800mm*800mm 3. 含安装	套	1	210.00	210.00			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 杜村乡五阳村辉馆中心村农村生活污水处理项目

标段:

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	WB040504020006	复合井盖	1. 复合树脂井盖及支座 2. 型号: 800mm*600mm 3. 含安装	套	1	150.00	150.00			
72	WB040504020007	复合井盖	1. 复合树脂井盖及支座 2. 型号: 800mm*500mm 3. 含安装	套	1	130.00	130.00			
73	WB040504020008	钢化玻璃井盖	1. 钢化玻璃井盖 2. 型号: 400mm*400mm 3. 含安装	套	1	175.00	175.00			
74	490508008003	防坠网	1. 防坠网安装 2. 含配件、含安装	付	7	62.10	434.70	73.50		
75	WB010101008003	原土碾压	1. 原土碾压 2. 部位: 设备房	m2	4.00	0.24	0.96	0.08	0.60	
76	010404001003	碎石垫层	1. 基础垫层 碎石 干铺 2. 厚度: 100mm 3. 部位: 设备房	m3	0.32	247.23	79.11	10.62	0.06	
77	010501006005	钢砼基础	1. 商品混凝土 设备基础 混凝土 商品混凝土 C25(非泵送) 2. 厚度: 300mm 3. 部位: 设备房	m3	0.97	513.46	498.06	27.57		
78	011702001005	模板	1. 现浇混凝土模板 设备基础 复合木模板	m2	2.16	45.38	98.02	52.92	2.79	
79	010701001001	设备房	1. 防腐木设备房 2. 规格: 1500*1500*2000mm	套	1	8300.00	8300.00			
80	WB010101008004	原土碾压	1. 原土碾压 2. 部位: 阀门井	m2	3.00	0.24	0.72	0.06	0.45	
81	010404001004	碎石垫层	1. 基础垫层 碎石 干铺 2. 厚度: 100mm 3. 部位: 阀门井	m3	0.25	247.23	61.81	8.30	0.05	
82	010501006006	素砼基础	1. 商品混凝土 C20(非泵送) 2. 厚度: 100mm 3. 部位: 阀门井	m3	0.25	502.79	125.70	7.49		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 杜村乡五阳村辉馆中心村农村生活污水处理项目

标段:

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
83	011702001006	模板	1. 现浇混凝土模板 混凝土垫层 复合木模板	m ²	0.64	42.59	27.26	16.26	0.77	
84	010401003001	阀门井	1. 标准砖墙	m ³	0.67	673.54	451.27	108.90	5.48	
85	011201001001	抹灰	1. 墙面、墙裙 水泥砂浆 ~20mm 2. 阀门井	m ²	5.62	29.13	163.71	87.67	5.11	
86	WB010101008005	原土碾压	1. 原土碾压 2. 部位: 出水井、消毒井	m ²	1.56	0.24	0.37	0.03	0.23	
87	010404001005	碎石垫层	1. 基础垫层 碎石 干铺 2. 厚度: 100mm 3. 部位: 出水井、消毒井	m ³	0.16	247.23	39.56	5.31	0.03	
88	010501006007	出水井、消毒井垫层	1. 基础垫层 商品混凝土 无筋 泵送 商品混凝土 C25(非泵送) 2. 厚度: 200mm	m ³	0.31	511.93	158.70	9.29		
89	011702001007	模板	1. 现浇混凝土模板 混凝土垫层 复合木模板	m ²	1.04	42.59	44.29	26.43	1.26	
90	010401003002	出水井、消毒井	1. 标准砖墙	m ³	0.31	673.54	208.80	50.39	2.54	
91	011201001002	抹灰	1. 墙面、墙裙 水泥砂浆 ~20mm	m ²	3.70	29.13	107.78	57.72	3.37	
92	011102003001	蓝色防冻瓷砖	1. 蓝色防冻瓷砖	m ²	3.70	92.46	342.10	79.40	4.40	
93	040303002001	告示牌基础	1. 基础 混凝土基础 商品混凝土 C20(非泵送) 2. 规格: 300*300*300mm	m ³	0.05	486.70	24.34	0.90		
94	040303002002	终端告示牌	1. 告示牌 2. 防腐木 3. 含运输、安装	套	1	3800.00	3800.00			
95	040303002003	工艺标识牌	1. 工艺标识牌	套	6	100.00	600.00			
96	WB010101008006	原土碾压	1. 原土碾压 2. 部位: 围栏	m ²	24.50	0.24	5.88	0.49	3.68	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 杜村乡五阳村辉馆中心村农村生活污水处理项目

标段:

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
97	010501006008	素砼基础	1. 商品混凝土 C15(非泵送) 2. 厚度: 200mm 3. 部位: 围栏	m3	7.35	494.67	3635.82	220.21		
98	011702001008	模板	1. 现浇混凝土模板 混凝土垫层 复合木模板	m2	14.00	42.59	596.26	355.74	16.94	
99	010503004001	钢砼地梁	1. 商品混凝土 圈梁 商品混凝土 C25(非泵送) 2. 部位: 围栏	m3	2.52	562.28	1416.95	160.88		
100	011702008001	模板	1. 现浇混凝土模板 圈梁 复合木模板	m2	21.00	50.37	1057.77	606.27	21.63	
101	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 带肋钢筋HRB400 φ12	t	0.187	4993.81	933.84	136.24	9.30	
102	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 圆钢HPB300 φ8	t	0.083	5312.57	440.94	71.37	8.08	
103	010401003003	围栏基础	1. 标准砖墙 墙厚240	m3	4.70	673.54	3165.64	763.94	38.45	
104	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙面、墙裙 水泥砂浆 ~20mm	m2	49.00	29.13	1427.37	764.40	44.59	
105	WB010804011001	塑钢围栏	1. 塑钢围栏 2. h=1.08m 3. 含活动门	m	33.50	180.00	6030.00			
106	050201001001	青石板	1. 青石板 600*300*35mm 2. 50mm1:3水泥砂浆 粘结层 3. 100mmC20混凝土垫层 3. 100mm碎石垫层	m2	2.16	231.06	499.09	64.93	11.97	
107	WB040701034001	草坪	1. 铺种草皮	m2	56.00	32.38	1813.28	677.60		
108	050102002001	栽植灌木	1. 栽植灌木(带土球) 土球直径<50cm	株	8	121.37	970.96	124.32		
109	WB011706001001	终端施工排水	1. 施工排水	项	1	2000.00	2000.00			
	3	终端3t/d					150687.31	7370.99	1323.34	
110	010101001002	平整场地	1. 平整场地	m2	60.00	2.46	147.60	109.20		
111	040101003002	挖基坑土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑 装车	m3	192.50	4.94	950.95	75.08	617.93	
112	WB010101011003	人工清底	1. 人工清底	m2	60.00	10.22	613.20	453.60		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 杜村乡五阳村辉馆中心村农村生活污水处理项目

标段:

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
113	040103001004	回填方	1. 填土夯实 槽、坑	m3	183.50	15.67	2875.45	1695.54	385.35	
114	040103002003	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 ~ 运距 5km以内	m3	9.00	18.63	167.67	2.52	118.89	
115	WB010101008007	原土碾压	1. 原土碾压 2. 部位: 调节池	m2	4.00	0.24	0.96	0.08	0.60	
116	010404001006	碎石垫层	1. 基础垫层 碎石 干铺 2. 厚度: 100mm 3. 部位: 调节池	m3	0.40	247.23	98.89	13.27	0.07	
117	010501006009	砼垫层	1. 商品混凝土 C25(非泵送) 2. 厚度: 150mm 3. 部位: 调节池	m3	0.40	511.93	204.77	11.98		
118	011702001009	模板	1. 垫层模板	m2	0.80	42.59	34.07	20.33	0.97	
119	010501006010	钢砼基础	1. 商品混凝土 设备基础 混凝土 ~ 商品混凝土 C25(非泵送) 2. 厚度: 200mm 3. 部位: 调节池	m3	0.65	513.46	333.75	18.47		
120	011702001010	模板	1. 现浇混凝土模板 设备基础 复合木模板	m2	1.44	45.38	65.35	35.28	1.86	
121	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 带肋钢筋HRB400 2. $\phi 12 @200$ 3. 详见图纸	t	0.064	4993.81	319.60	46.63	3.18	
122	WB040602067003	一体化格栅调节池	1. 一体化格栅调节池 2. 埋地式碳钢设备 3. 规格: 1200*1200*2000mm	套	1	28000.00	28000.00			
123	WB010101008008	原土碾压	1. 原土碾压 2. 部位: 一体化污水处理设备	m2	9.00	0.24	2.16	0.18	1.35	
124	010404001007	碎石垫层	1. 基础垫层 碎石 干铺 2. 厚度: 100mm 3. 部位: 一体化污水处理设备	m3	0.40	247.23	98.89	13.27	0.07	
125	010501006011	砼垫层	1. 商品混凝土 C25(非泵送) 2. 厚度: 150mm 3. 部位: 一体化污水处理设备	m3	0.60	511.93	307.16	17.98		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 杜村乡五阳村辉馆中心村农村生活污水处理项目

标段:

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
126	011702001011	模板	1. 垫层模板	m ²	1.20	42.59	51.11	30.49	1.45	
127	010501006012	钢砼基础	1. 商品混凝土 设备基础 混凝土~商品混凝土 C25(非泵送) 2. 厚度: 200mm 3. 部位: 一体化污水处理设备	m ³	0.68	513.46	349.15	19.33		
128	011702001012	模板	1. 现浇混凝土模板 设备基础 复合木模板	m ²	2.22	45.38	100.74	54.39	2.86	
129	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 带肋钢筋HRB400 2. φ12 @200 3. 详见图纸	t	0.084	4993.81	419.48	61.20	4.18	
130	030408001003	电缆、电缆套管及接电	1. 电缆、电缆套管及接电	套	1	5000.00	5000.00			
131	030408001004	工艺管道及附件	1. 工艺管道及附件	套	1	3500.00	3500.00			
132	WB040602067004	一体化污水处理设备	1、名称: 一体化污水处理设备 2、材质: 碳钢埋地设备 3、型号规格: 1250*1250×2000mm 4、日处理量: 3t/d 5、含运输、安装费用, 具体详见图纸	台	1	70000.00	70000.00			
133	WB040504020009	复合井盖	1. 复合树脂井盖及支座 2. 型号: 800mm*800mm 3. 含安装	套	3	210.00	630.00			
134	WB040504020010	复合井盖	1. 复合树脂井盖及支座 2. 型号: 700mm*700mm 3. 含安装	套	1	160.00	160.00			
135	WB040504020011	复合井盖	1. 复合树脂井盖及支座 2. 型号: 450mm*750mm 3. 含安装	套	1	110.00	110.00			
136	WB040504020012	钢化玻璃井盖	1. 钢化玻璃井盖 2. 型号: 650mm*650mm 3. 含安装	套	1	450.00	450.00			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 杜村乡五阳村辉馆中心村农村生活污水处理项目

标段:

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
137	490508008004	防坠网	1. 防坠网安装 2. 含配件、含安装	付	6	62.10	372.60	63.00		
138	WB010101008009	原土碾压	1. 原土碾压 2. 部位: 设备房	m2	4.00	0.24	0.96	0.08	0.60	
139	010404001008	碎石垫层	1. 基础垫层 碎石 干铺 2. 厚度: 100mm 3. 部位: 设备房	m3	0.29	247.23	71.70	9.62	0.05	
140	010501006013	钢砼基础	1. 商品混凝土 设备基础 混凝土 商品混凝土 C25(非泵送) 2. 厚度: 300mm 3. 部位: 设备房	m3	0.87	513.46	446.71	24.73		
141	011702001013	模板	1. 现浇混凝土模板 设备基础 复合木模板	m2	2.04	45.38	92.58	49.98	2.63	
142	010701001002	设备房	1. 防腐木设备房 2. 规格: 1500*1500*2000mm	套	1	8300.00	8300.00			
143	WB010101008010	原土碾压	1. 原土碾压 2. 部位: 阀门井	m2	3.00	0.24	0.72	0.06	0.45	
144	010404001009	碎石垫层	1. 基础垫层 碎石 干铺 2. 厚度: 100mm 3. 部位: 阀门井	m3	0.25	247.23	61.81	8.30	0.05	
145	010501006014	素砼基础	1. 商品混凝土 C20(非泵送) 2. 厚度: 100mm 3. 部位: 阀门井	m3	0.25	502.79	125.70	7.49		
146	011702001014	模板	1. 现浇混凝土模板 混凝土垫层 复合木模板	m2	0.64	42.59	27.26	16.26	0.77	
147	010401003004	阀门井	1. 标准砖墙	m3	0.67	673.54	451.27	108.90	5.48	
148	011201001004	抹灰	1. 墙面、墙裙 水泥砂浆 20mm 2. 阀门井	m2	5.62	29.13	163.71	87.67	5.11	
149	WB010101008011	原土碾压	1. 原土碾压 2. 部位: 出水井、消毒井	m2	1.56	0.24	0.37	0.03	0.23	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 杜村乡五阳村辉馆中心村农村生活污水处理项目

标段:

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
150	010404001010	碎石垫层	1. 基础垫层 碎石 干铺 2. 厚度: 100mm 3. 部位: 出水井、消毒井	m3	0.16	247.23	39.56	5.31	0.03	
151	010501006015	出水井、消毒井垫层	1. 基础垫层 商品混凝土 无筋 泵送~商品混凝土 C25(非泵送) 2. 厚度: 200mm	m3	0.31	511.93	158.70	9.29		
152	011702001015	模板	1. 现浇混凝土模板 混凝土垫层 复合木模板	m2	1.04	42.59	44.29	26.43	1.26	
153	010401003005	出水井、消毒井	1. 标准砖墙	m3	0.31	673.54	208.80	50.39	2.54	
154	011201001005	抹灰	1. 墙面、墙裙 水泥砂浆 ~20mm	m2	3.60	29.13	104.87	56.16	3.28	
155	011102003002	蓝色防冻瓷砖	1. 蓝色防冻瓷砖	m2	3.60	92.46	332.86	77.26	4.28	
156	040303002004	告示牌基础	1. 基础 混凝土基础~商品混凝土 C20(非泵送) 2. 规格: 300*300*300mm	m3	0.05	486.70	24.34	0.90		
157	040303002005	终端告示牌	1. 告示牌 2. 防腐木 3. 含运输、安装	套	1	3800.00	3800.00			
158	040303002006	工艺标识牌	1. 工艺标识牌	套	6	100.00	600.00			
159	WB010101008012	原土碾压	1. 原土碾压 2. 部位: 围栏	m2	21.00	0.24	5.04	0.42	3.15	
160	WB040303047001	碎石垫层	1. 基础 碎石垫层 2. 厚度: 100mm 3. 部位: 围栏	m3	2.10	241.28	506.69	91.20		
161	010503004002	钢砼地梁	1. 商品混凝土 圈梁~商品混凝土 C25(非泵送) 2. 部位: 围栏	m3	4.50	562.28	2530.26	287.28		
162	011702008002	模板	1. 现浇混凝土模板 圈梁 复合木模板~	m2	30.00	50.37	1511.10	866.10	30.90	
163	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 带肋钢筋HRB400 ϕ 14	t	0.160	4921.39	787.42	116.57	7.96	
164	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 圆钢HPB300 ϕ 8	t	0.074	5312.57	393.13	63.63	7.20	

税金计价表

工程名称:杜村乡五阳村辉馆中心村农村生活污水处理项目

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	1091745.97	9	98257.14
合计					98257.14