

云梦博物馆文物修复楼改造工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云梦博物馆文物修复楼改造工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨+石膏板拆除 2. 垃圾下楼 3. 垃圾外运3KM	m2	324			
2	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨+石膏板拆除 2. 垃圾下楼 3. 垃圾外运3KM	m2	289.33			
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 钢质防盗门拆除 2. 垃圾下楼 3. 垃圾外运3KM	樘	2			
		分部小计						
		改造装饰工程						
4	010402001001	砌块墙	1. 玻璃隔断下砌块砌体190mm厚 2. M10混合砂浆 3. 1:1:4水泥石灰砂浆抹面	m3	1.47			
5	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖地沟 2. 不锈钢盖板安装 宽32	m	12.5			
6	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:断桥隔热铝合金 2. 玻璃品种、规格、颜色:中空钢化夹胶玻璃 10+1.52pvb+10+12A+12Low-e	m2	53.33			
7	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 中距(mm以内)竖603横1500 2. 基层材料种类、规格:阻燃板基层 15mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:石膏板(清洗区老墙面-15mm无石棉纤维水泥板) 4. 石膏板、水泥板面乳胶漆二遍	m2	115.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云梦博物馆文物修复楼改造工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011101005001	清洗区地面	1. 陶粒混凝土100mm厚 2. 40mm厚细石混凝土找平 3. 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面上翻2400mm 4. 20mm厚水泥砂浆找平层 5. 部位：清洗区	m ²	34.81			
9	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 3mm厚塑料地板卷材面层	m ²	302.31			
10	011105006001	金属踢脚线	1. 黑色不锈钢踢脚线8CM高	m	56.4			
11	010801001001	木质门	1. 木门安装	m ²	6.03			
12	010805005001	全玻自由门	1. 全玻璃门扇安装 无框(点夹)门扇	樘	3			
13	010802001001	金属(塑钢)门	1. 定制铜门(含造型门楣)安装	m ²	12.06			
14	011302001001	吊顶天棚	1. 部位：游览区吊顶 2. 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 规格(mm) 600×600 跌级 3. 阻燃板基层 15mm 4. 天棚面层(粘贴) 石膏板 5. 乳胶漆两遍	m ²	141.61			
15	011304001001	灯带(槽)	天棚其他装饰 悬挑式灯槽直型 胶合板面	m ²	8			
16	011302001002	吊顶天棚	1. 部位：设备间、过道吊顶 2. 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 规格(mm) 600×600 平面 3. 阻燃板基层 15mm 4. 天棚面层(粘贴) 石膏板 5. 乳胶漆两遍	m ²	20.89			
17	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位：楼梯间天棚 2. 乳胶漆二遍	m ²	13.92			
18	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位：楼梯间、设备间、过道、分析检测区、修复操作区、柱子等老墙面 2. 乳胶漆二遍	m ²	244.23			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云梦博物馆文物修复楼改造工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011302001003	吊顶天棚	1. 部位：分析检测区、修复操作区、清洗区吊顶 2. 装配式U型轻钢天棚龙骨（上人型）规格（mm）600×600 平面 3. 方型铝扣板 600×1200	m ²	140.42			
20	011615001001	开孔（打洞\修补洞）	1. LED筒灯灯孔	个	42			
21	010606013001	零星钢构件	1. 工作间操作设备吊顶支架 2. 80*80*2mm镀锌钢管制作（2*1M）	t	0.073			
		分部小计						
		水、电安装工程						
22	030404017001	配电箱	1. 总配电箱	台	1			
23	030404017002	配电箱	1. 照明配电箱	台	1			
24	030404017004	配电箱	1. 空调、备用配电箱	台	2			
25	030408001001	电力电缆	1. 电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV-4×120+1×35mm ²	m	90			
26	030408001002	电力电缆	1. 空调用 2. 电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV-4×95+1×25mm ²	m	32			
27	030408001003	电力电缆	1. 电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV-4×25+1×16mm ²	m	10			
28	030411003001	桥架	1. 名称：钢制桥架 2. 规格：200*150 3. 材质：镀锌钢板 4. 钢支架安装	m	70			
29	030412004001	装饰灯	1. LED筒灯12W400K	套	42			
30	030412004002	装饰灯	1. LED灯带	套	65			
31	030412004003	装饰灯	1. 平板灯600*1200	套	10			
32	030413002001	凿（压）槽	1. 墙面凿（压）槽	m	43			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云梦博物馆文物修复楼改造工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030404034001	照明开关	1. 单联开关	个	8			
34	030404034002	照明开关	1. 单联双控开关	个	1			
35	030404035001	插座	1. 五孔插座 2. 接线盒	个	59			
36	030404035002	插座	1. 地插座 2. 接线盒	个	6			
37	030411001001	配管	1. 镀锌钢管DN25	m	675			
38	030411001002	配管	1. 可挠金属套管敷设 吊顶内 敷设 规格 10#	m	135			
39	030411004001	配线	1. 绝缘导线1.5mm ²	m	600			
40	030411004004	配线	1. 绝缘导线2.5mm ²	m	1000			
41	030411004002	配线	1. 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 4mm ²	m	800			
42	030411004005	配线	1. 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 6mm ²	m	200			
43	030411004003	配线	1. 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 10mm ²	m	56			
44	031003001001	螺纹阀门	1. DN25阀门安装	个	1			
45	031001006001	塑料管	1. DN25给水管（PPR） 2. 其中32M需做30mm厚带铝箔 离心玻璃棉	m	48			
46	030817008001	套管制作安装	1. DN50PVC套管	米	12			
47	031004004001	洗涤盆	1. 洗涤盆	组	1			
		分部小计						
		弱电安装工程						
48	030404017003	配电箱	1. 弱电箱	台	1			
49	030411001003	配管	1. 镀锌钢管DN25	m	200			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

