

云梦县流浪狗收容及警犬训练基地
项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云梦县流浪狗收容及警犬训练基地项目

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011607001001	原房屋拆除	1. 原砖木房屋拆除	m2	520.34			
2	010101001001	院内清障、清土	1. 原院内地面杂草清理、高出地面土方清挖	m2	1800			
3	041001001001	拆除路面	1. 拆除原房屋地面	m2	520.34			
4	050101001001	砍伐乔木	1. 原院内大树清除	株	10			
5	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾清运3km	m3	554.07			
		分部小计						
		收容所板房						
6	010603001001	钢柱	1. 100*100*2mm方管立柱	t	0.406			
7	010604001001	钢梁	1. 40*60*2mm、40*60*2mm、50*100*2方管钢梁	t	2.838			
8	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:预埋件 2. 钢材品种、规格:250*250*5mm钢板、700mm长M20螺丝	t	0.153			
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4			
10	010901002001	型材屋面	1. 0.426彩钢板+50mm厚岩棉+0.426彩钢板	m2	246.56			
11	010605002001	彩钢夹心板墙面	1. 0.426彩钢板+50mm厚岩棉+0.426彩钢板	m2	205.8			
12	010807001001	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1015 2. 框、扇材质:普通铝合金	m2	20.4			
13	010807005001	金属格栅窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1015	m2	20.4			
14	010802001001	塑钢成品门	1. 门代号及洞口尺寸:M0820	m2	3.2			
15	010802001005	塑钢成品门	1. 门代号及洞口尺寸:M1520	m2	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云梦县流浪狗收容及警犬训练基地项目

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 100mm厚C20混凝土 2. 50mm厚碎石垫层 3. 素土夯实	m ²	208			
17	040201022001	排水沟	1. 断面尺寸:0.4*0.5 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:60mm厚24砖 3. 砌体材料:60mm厚24砖 4. 盖板材质、规格:塑钢盖板	m	23.4			
18	030411002001	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:20*15	m	67.9			
19	030411004001	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 2.5mm ²	m	135.8			
20	030412001001	普通灯具	1. 名称:工厂灯	套	9			
21	030404034001	照明开关	1. 名称:照明开关 2. 材质:PVC 3. 规格:86型 4. 安装方式:壁装	个	3			
22	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 材质:PVC 3. 规格:86型 4. 安装方式:壁装	个	4			
		分部小计						
		办公板房						
23	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	2.77			
24	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:24砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	15.89			
25	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆	m ²	11.4			
26	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1米内	m ³	27.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云梦县流浪狗收容及警犬训练基地项目

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	040103001003	土方回填	1. 密实度要求:94% 2. 填方材料品种:一二类土 3. 填方来源、运距:5km运	m3	45.94			
28	010603001002	钢柱	1. 40*60*2mm方管立柱	t	0.124			
29	010604001002	钢梁	1. 40*60*2mm方管钢梁	t	0.62			
30	010901002002	型材屋面	1. 0.426彩钢板+50mm厚岩棉+0.426彩钢板	m2	92.68			
31	010605002002	彩钢夹心板墙面	1. 0.426彩钢板+50mm厚岩棉+0.426彩钢板	m2	190.99			
32	010807001002	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1015 2. 框、扇材质:普通铝合金	m2	12			
33	010807005002	金属格栅窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1015	m2	12			
34	010802001003	塑钢成品门	1. 门代号及洞口尺寸:M0820	m2	6.4			
35	010802001004	铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸:M0820 2. 门框、扇材质:普通铝合金	m2	1.6			
36	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 100mm厚C20混凝土 2. 50mm厚碎石垫层 3. 素土夯实	m2	76.56			
37	060212011001	台阶砌筑	1. 砌筑材料:24砖 2. 材料强度级:M7.5水泥砂浆	m3	0.59			
38	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆	m2	3.96			
39	030411002002	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:20*15	m	83.9			
40	030411004002	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 2.5mm2	m	167.8			
41	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED灯具	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云梦县流浪狗收容及警犬训练基地项目

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	030404034002	照明开关	1. 名称:照明开关 2. 材质:PVC 3. 规格:86型 4. 安装方式:壁装	个	5			
43	030404035002	插座	1. 名称:五孔插座 2. 材质:PVC 3. 规格:86型 4. 安装方式:壁装	个	10			
44	030404035003	插座	1. 名称:三孔插座 2. 材质:PVC 3. 规格:86型 4. 安装方式:壁装	个	5			
45	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR25 4. 连接形式:热熔	m	9.5			
46	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC、DN110	m	2.2			
47	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷蹲式大便器	组	1			
48	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:成品拖布池	组	1			
49	031004003001	洗脸盆	1. 材质:立柱式洗脸盆	组	1			
		分部小计						
		围墙维修						
50	011601001001	砖砌体拆除	1. 人工拆除围墙损坏处 2. 拆除原围墙顶部高低不	m3	30.18			
51	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:围墙 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m2	357.48			
52	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:5km	m3	37.33			
53	010401003001	实心砖墙	1. 围墙砖砌修补、因拆除房屋处围墙修补 2. 破损部位处修补	m3	31.43			
54	010804005001	钢质大门	1. 门代号及洞口尺寸:M3230	m2	9.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云梦县流浪狗收容及警犬训练基地项目

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
55	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆	m2	897.83			
56	011201001003	墙面一般抹灰	1. 一般抹灰 贴玻纤网格布	m2	897.83			
		分部小计						
		配套工程						
		室外道路工程						
57	040203007001	水泥混凝土	1. 100mm厚C20混凝土道路 2. 50mm厚碎石垫层 3. 素土夯实	m2	568.95			
58	040202011001	碎石	1. 石料规格:砖渣（利用旧材料） 2. 厚度:20cm	m2	214.2			
59	040103001001	土方回填	1. 密实度要求:94% 2. 填方材料品种:一二类土 3. 填方来源、运距:5km运	m3	297.99			
		分部小计						
		室外给排水工程						
60	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR、DN25	m	24.5			
61	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:双壁波纹管 DN200 2. 连接形式:胶圈接口 3. 铺设深度:1.5米内	m	69.5			
62	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:U-PVC、DN160 2. 连接形式:粘结	m	23.8			
63	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1米内	m3	60.52			
64	040103001002	回填方	1. 密实度要求:≥94% 2. 填方材料品种:一二类土	m3	60.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云梦县流浪狗收容及警犬训练基地项目

标段：

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
65	040504009001	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格：铸铁箅子 500x300x45 2. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格：24砖 4. 砂浆强度等级及配合比	座	4				
66	040504001001	雨水井	1. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：24砖 3. 勾缝、抹面要求：1:3水泥砂浆 4. 盖板材质、规格：铸铁盖板 φ 700	座	2				
67	040504001002	污水井	1. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：24砖 3. 勾缝、抹面要求：1:3水泥砂浆 4. 盖板材质、规格：铸铁盖板 φ 700	座	1				
		分部小计							
		室外电力工程							
68	030404017001	配电箱	1. 总控配电箱	台	1				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

